

## PRZEDMIAR INWESTORSKI nr: DEJ-009-001

Remont wiatrołapów budynków: ulica Moniuszki 5.

Konin Numer działki ewidencyjnej: 2452, 2450, 2445, 2444, 2442, 2443

Roboty budowlane

Kosztorys	Wyr	Lp	KNR	Symbol	Wydawca	Opis pozycji	Notatk	Ilość	J.m.	Cena	Współcz.	Wartość
DEJ009001	S	II		STAN		Remont wiatrołapów budynków: ulica Moniuszki dach A pow 7,78 m2 2 kpl						
DEJ009001						ulica Moniuszki dach pow dachu 7,78 m2 nr 5/21-30; 5/39-46 ( 2 kpl )						
DEJ009001	E	II.A		ELEMENT		Roboty rozbiórkowe						
DEJ009001		36	KNR	401-0535-04-00	IGM Warszawa	Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku		6,360	m			
DEJ009001		37	KNR	401-0535-06-00	IGM Warszawa	Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku		6,000	m			
DEJ009001		38	KNR	401-0535-08-00	IGM Warszawa	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku		4,624	m2			
DEJ009001		39	KNR	401-0519-06-00	IGM Warszawa	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa		15,560	m2			
DEJ009001		40	KNR	401-0519-07-00	IGM Warszawa	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: następna warstwa		15,560	m2			
DEJ009001		41	KNR	401-0108-11-00	IGM Warszawa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km + utylizacja papy		1,261	m3			

Moniuszki 5

DEJ009001		42	KNR	401-0108-12-00	IGM Warszawa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 19		1,261	m3				
DEJ009001	E	II.B		ELEMENT		Roboty naprawcze dachu i pokrycie dachu							
DEJ009001		43	KNR	202-0410-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Płyty wiórowe typu OSB - 3 22 mm pod opierzenie , pas nadrynnowy , krawedzie dachu		3,131	m2				
DEJ009001		44	KNR	202-0406-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Krawędziak pod opierzenia 0,10*0,20 m		0,087	m3				
DEJ009001		45	KNR	202-0506-02-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Obróbki z Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,7 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm		3,704	m2				
DEJ009001		46	KNR	202-0506-02-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Obróbki z Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,7 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm przy budynku + klin styropianowu 100*100 oraz listwa dociskowa		4,056	m2				
DEJ009001		47	KNR	202-0508-02-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Rynny dachowe półokrągłe, z Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,7 mm, o średnicy: 10 cm		6,360	m				
DEJ009001		48	KNR	202-0504-02-02	WACETOB Warszawa	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "dwuwarstwowe papę wywinąć na ścianę papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr 5,2 mm papa podkładowa na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr 4 mm		20,216	m2				
DEJ009001	E	II.C		ELEMENT		Odnowienie ścian wiatrołapów i schodów zewnętrznych							
DEJ009001		49	KNR	017-2609-01-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian gr 10 cm		4,602	m2				
DEJ009001		50	KNR	017-2609-03-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu		18,408	szt				

Moniuszki 5

DEJ009001		51	KNR	017-2609-06-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		4,602	m2			
DEJ009001		52	KNR	017-2610-01-00	IGM Warszawa	Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z gazobetonu /sucha mieszanka CT 35/ wyrównanie ścian . styropian gr. 5 cm, o współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda_{max}=0,04$		34,480	m2			
DEJ009001		53	KNR	017-2609-08-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach		9,920	m			
DEJ009001		54	KNR	202-1510-10-00	WACETOB Warszawa	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem, lecz bez gruntowania powierzchni przyjęto Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor kolor uzgodnić z inwestorem		34,480	m2			
DEJ009001		55	KNR	401-0321-01-00	IGM Warszawa	Obsadzenie w ścianach z podokienników: stalowych o dł. do 1,5 m		4,000	szt			
DEJ009001		56	KNR	202-0508-09-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubości 075 mm		2,000	szt			
DEJ009001		57	KNR	202-0510-01-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm, o średnicy: 8 cm		6,600	m			
DEJ009001		58			KMB	Dostawa materiałów przyjęto Parapety aluminiowe gięte, białe, brąz.25cm		3,840	m			
DEJ009001		59	KNR	202-0829-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		6,000	m2			
DEJ009001		60	KNR	202-0829-07-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej, metoda kombinowana cokół ścian i policzki schodów		6,000	m2			
DEJ009001		61	KNR	202-1127-08-00	WACETOB Warszawa	Warstwy gruntujące na schodach zewnętrznych		12,200	m2			

Moniuszki 5

DEJ009001		62	KNR	202-1128-02-00	WACETOB Warszawa	Posadzki typu StoPma : na schodach malowanie kolor uzgodnić z inwestorem		12,200	m2			
DEJ009001		63	KNR	202-1127-08-00	WACETOB Warszawa	Warstwy gruntujące przy posadzkach wiatrołapu		8,600	m2			
DEJ009001		64	KNR	202-1127-03-00	WACETOB Warszawa	Wykonanie nowych posadzek w wiatrołapach na podstawie systemu firmy Bautech (system referencyjnych, dopuszcza się użycie innego rodzaju systemu posadzek betonowych o właściwościach równoważnych do systemu Bautech). Posadzki samorozlewalne, cienkowarstwowe, zacierane o grubości 8 - 15 mm. Kolor StoChips 1 mm, ciemnoszary, posypka pełna lub podobny. 1. Gruntowanie istniejących powierzchni preparatem Baugrunt; 2. Rozkładanie posadzki Baufloor (gr. 8 mm); 3. Odpowietrzenie posadzki wałkiem kolczastym; 4. Wykończenie posadzki Baufloor Top (podłoga antypoślizgowa, efekt #skórki pomarańczowej#). Uwaga! W klatkach Nowowiejskiego 2 9 - 16, Nowowiejskiego 3 9 # 15, Moniuszki 5 31 # 38, Moniuszki 6 69 # 74 istniejące posadzki bez zmian. ;		8,600	m2			
DEJ009001	E	II.D		ELEMENT		Wymiana drzwi zewnętrznych						
DEJ009001		65	KNR	019-0931-08-10	IGM Warszawa	Wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - dwuskrzydłowe zewnętrzne szkło bezpieczne + samozamykacz Uw= 1,3 (W/(m2K) kolor Ral 7024 rys BO4		9,509	m2			
DEJ009001	E	II.E		ELEMENT		Malowanie ścian wewnętrznych wiatrołapu						
DEJ009001		66	NNRKB	007-1134-01-10	BEiDOEPB ORGBUD W-wa	Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		8,680	m2			
DEJ009001		67	NNRKB	007-1134-02-10	BEiDOEPB ORGBUD W-wa	Gruntowanie podłóży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		42,971	m2			

Moniuszki 5

DEJ009001		68	KNR	202-1505-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. sufity Farby lateksowe emulsyjna do wnętrza - biała	8,680	m2			
DEJ009001		69	KNR	401-1202-09-10	IGM Warszawa	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	51,651	m2			
DEJ009001		70	KNR	202-1505-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. przyjęto Farby lateksowe emulsyjne do wnętrza-kolor. należy przjąć farbę odporną na ścieranie	42,971	m2			
DEJ009001	S	IV		STAN		Remont wiatrołapów budynków: ulica Moniuszki dach B pow 8,23 m2 2 kpl					
DEJ009001						ulica Moniuszki dach B pow 8,23 m2 nr 5/1-10, 5/11-20( kpl 2 )					
DEJ009001	E	IV.A		ELEMENT		Roboty rozbiórkowe					
DEJ009001		106	KNR	401-0535-04-00	IGM Warszawa	Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	6,360	m			
DEJ009001		107	KNR	401-0535-06-00	IGM Warszawa	Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	6,000	m			
DEJ009001		108	KNR	401-0535-08-00	IGM Warszawa	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	3,721	m2			
DEJ009001		109	KNR	401-0519-06-00	IGM Warszawa	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa	16,460	m2			
DEJ009001		110	KNR	401-0519-07-00	IGM Warszawa	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: następna warstwa	16,460	m2			
DEJ009001		111	KNR	401-0108-11-00	IGM Warszawa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km + utylizacja papy	1,333	m3			
DEJ009001		112	KNR	401-0108-12-00	IGM Warszawa	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 19	1,333	m3			

Moniuszki 5

DEJ009001	E	IV.B		ELEMENT		Roboty naprawcze dachu i pokrycie dachu						
DEJ009001		113	KNR	202-0410-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Płyty wiórowe typu OSB - 3 22 mm pod opierzenie , pas nadrynnowy , krawędzie dachu		3,648	m2			
DEJ009001		114	KNR	202-0406-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Krawężniak pod opierzenia 0,10*0,20 m		0,087	m3			
DEJ009001		115	KNR	202-0506-02-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Obróbki z Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,7 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm		4,044	m2			
DEJ009001		116	KNR	202-0506-02-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Obróbki z Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,7 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm przy budynku + klin styropianowu 100*100 oraz listwa dociskowa		3,108	m2			
DEJ009001		117	KNR	202-0508-02-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Rynny dachowe półokrągłe, z Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,7 mm, o średnicy: 10 cm		6,360	m			
DEJ009001		118	KNR	202-0504-02-02	WACETOB Warszawa	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "dwuwarstwowe papę wywinąć na ścianę papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr 5,2 mm papa podkładowa na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr 4 mm		19,568	m2			
DEJ009001	E	IV.C		ELEMENT		Odnowienie ścian wiatrołapów i schodów zewnętrznych						
DEJ009001		119	KNR	017-2609-01-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian gr 10 cm		5,376	m2			
DEJ009001		120	KNR	017-2609-03-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu		21,504	szt			
DEJ009001		121	KNR	017-2609-06-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		5,376	m2			

Moniuszki 5

DEJ009001		122	KNR	017-2610-01-00	IGM Warszawa	Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-moką, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z gazobetonu /sucha mieszanka CT 35/ wyrównanie ścian . styropian gr. 5 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła max=0,04		32,000	m2				
DEJ009001		123	KNR	017-2609-08-00	IGM Warszawa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką, przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach		9,920	m				
DEJ009001		124	KNR	202-1510-10-00	WACETOB Warszawa	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem, lecz bez gruntowania powierzchni przyjęto Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor kolor uzgodnić z inwestorem		32,000	m2				
DEJ009001		125	KNR	401-0321-01-00	IGM Warszawa	Obsadzenie w ścianach z podokienników: stalowych o dł. do 1,5 m		4,000	szt				
DEJ009001		126	KNR	202-0508-09-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubości 075 mm		2,000	szt				
DEJ009001		127	KNR	202-0510-01-10	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm, o średnicy: 8 cm		6,600	m				
DEJ009001		128			KMB	Dostawa materiałów przyjęto Parapety aluminiowe gięte,białe,braz.25cm		3,840	m				
DEJ009001		129	KNR	202-0829-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		5,600	m2				
DEJ009001		130	KNR	202-0829-07-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej, metoda kombinowana cokół ścian i policzki schodów		5,600	m2				
DEJ009001		131	KNR	202-1127-08-00	WACETOB Warszawa	Warstwy gruntujące na schodach zewnętrznych		19,000	m2				
DEJ009001		132	KNR	202-1128-02-00	WACETOB Warszawa	Posadzki typu StoPma : na schodach malowanie kolor uzgodnić z inwestorem		19,000	m2				
DEJ009001		133	KNR	202-1127-08-00	WACETOB Warszawa	Warstwy gruntujące przy posadzkach wiatrolapu		8,600	m2				

Moniuszki 5

DEJ009001		134	KNR	202-1127-03-00	WACETOB Warszawa	Wykonanie nowych posadzek w wiatrolapach na podstawie systemu firmy Bautech (system referencyjnych, dopuszcza się użycie innego rodzaju systemu posadzek betonowych o właściwościach równoważnych do systemu Bautech). Posadzki samorozlewalne, cienkowarstwowe, zacierane o grubości 8 - 15 mm. Kolor StoChips 1 mm, ciemnoszary, posypka pełna lub podobny. 1. Gruntowanie istniejących powierzchni preparatem Baugrunt; 2. Rozkładanie posadzki Baufloor (gr. 8 mm); 3. Odpowietrzenie posadzki wałkiem kolczastym; 4. Wykończenie posadzki Baufloor Top (podłoga antypoślizgowa, efekt #skórki pomarańczowej#). Uwaga! W klatkach Moniuszki 5 31 # 38 istniejące posadzki bez zmian. ;	8,600	m2			
DEJ009001	E	IV.D		ELEMENT		Wymiana drzwi zewnętrznych wqg zestawienia przyporządkować do wiatrolapów					
DEJ009001		135	KNR	019-0931-08-10	IGM Warszawa	Wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - dwuskrzydłowe zewnętrzne szkło bezpieczne + samozamykacz Uw= 1,3 (W/(m2K) kolor Ral 7024 rys BO4	9,509	m2			
DEJ009001	E	IV.E		ELEMENT		Malowanie ścian wewnętrznych wiatrolapu					
DEJ009001		136	NNRKB	007-1134-01-10	BEiDOEPB ORGBUD W-wa	Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	8,680	m2			
DEJ009001		137	NNRKB	007-1134-02-10	BEiDOEPB ORGBUD W-wa	Gruntowanie podłóży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	42,970	m2			
DEJ009001		138	KNR	202-1505-01-00	IZOiEPB ORGBUD W-wa	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. sufity Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz - biała	42,970	m2			
DEJ009001		139	KNR	401-1202-09-10	IGM Warszawa	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	51,650	m2			



Moniuszki 5

DEJ009001		140	KNR	202-1505-01-00	IZOIEPB ORGBUD W-wa	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. przyjęto Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. należy przjąć farbę odporną na ścieranie		42,970	m2			
DEJ009001	S	V		STAN		Wymiana drzwi w wiatrołapach						
DEJ009001	E	V.A		ELEMENT		Wymiana drzwi zewnętrznych wqg zestawienia przyporzadkować do wiatrołapów						
DEJ009001		141	KNR	019-0931-08-10	IGM Warszawa	Wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - dwuskrzydłowe zewnętrzne szkło bezpieczne + samozamykacz Uw= 1,3 (W/(m2K) kolor Ral 7024 rys BO4		3,480	m2			